

Propojení vodovodů Černá Hora - Bořitov

- **Objednatel:** Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, Ing. Pavel Mikulášek, výrobně-technický náměstek, tel: 731 437 899
- **Investor:** SVAK měst a obcí, ul. 17. listopadu 14, Boskovice
- **Poskytovatel:** MEVOS spol s r.o.
- **Lhůta výstavby:** 06/2010 – 06/2011
- **Realizace projektu:** 07/2010 - 12/2011
- **Finanční objem stavby:** 24 919 480,- Kč (20 766 233,- Kč bez DPH)

➤ **O projektu:**

Společnost MEVOS, spol. s r.o. připravovala podklady pro podání žádosti o dotaci z Programu 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, podprogramu 129 182 – Podpora výstavby a obnovy vodovodů pro veřejnou potřebu na akci „Propojení vodovodů Černá Hora – Bořitov“.

Jednalo se o přípravu, konzultace, zpracování žádosti, administraci žádosti a závěrečné vyhodnocení akce. Součástí projektu bylo zpracování žádosti o kofinancování z JMK včetně závěrečného vyhodnocení.

➤ **O realizované akci:**

Cílem akce bylo vyřešit propojení vodovodní sítě obcí Černá Hora a Bořitov tak, aby v případě nedostatku vody v Černé Hoře byla obec dotována vodou z Bořitova.

Obce nemají řešení v zásobování pitnou vodou v případě havárie či poruchy kdekoli na trase od zdroje k odběratelům.

V Černé Hoře je domov pro seniory se 190 klienty a 90 zaměstnanci včetně prádelny, kuchyně aj. Domov se nachází na kopci na konci zásobovacího řadu, často dochází k nedostatku vody v důsledku malého tlaku v potrubí a v případě jakékoliv poruchy na trase může zůstat zcela bez zásobování vodou.

Byl vybudován přívodný řad v celkové délce 1044,5 m. Tento řad je napojen na stávající vodovod v Bořitově. Trasa vodovodu podchází státní silnicí, pokračuje podchodem pod potokem a pod místní komunikací, dále nezpevněnou cestou a průsekem v lese do nově vybudovaného vodojemu o objemu 200 m³. Podchody pod silnicemi jsou provedeny protlačáním ocelové chráničky.

